

## Neubau

### Halle Burgener Verpackungstechnik – 3930 Visp



**Ausführung** : 2008

**Bauherr** : Burgener Verpackungstechnik, Visp

**Planung** : Gattlen Gebäudetechnik, Visp

**Beschrieb** : Für die Produktionshalle Burgener konnte die Planung wie auch die Installation sämtlicher Gewerke ausgeführt werden. Die Wärmeerzeugung erfolgt durch einen Pelletsheizkessel mit einer Leistung von 90kW. In der Produktionshalle wurden Luftheizapparate im Umluftbetrieb installiert. Die Wärmeverteilung in den Büroräumen erfolgt durch ein Fussbodenheizungssystem.